แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานเทลานคอนกรีตมัสยิดดารุสอิสลามมียะห์บูเกะนามี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนราษฎ์สามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคิริน

ประมาณราคาโดย นายไวย แสงแก้ว เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานอาคาร(เทลานคอนกรีต)**								
	งานปรับพื้นที่	300.00	ตร.ม.	-	-	1.40	420.00	420.00	
	งานขุดดินเฉลี่ยหนา 0.10 ม.	30.00	ตร.ม.	-	-	21.03	630.90	630.90	
	ทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.50 ม	15.00	ลบ.ม.	373.27	5,599.05	-	-	5,599.05	
	งานคอนกรีต 1:2:4	30.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	13,080.00	13,080.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	201.60	ถุง	173.00	34,876.80	-	-	34,876.80	
	ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	373.27	6,718.86	-	-	6,718.86	
	หินผสมคอนกรีต	32.70	ลบ.ม.	766.36	25,059.97	-	-	25,059.97	
	เหล็กตะแกรงวายเมตขนาด 0.20*0.20#	300.00	ตร.ม.	35.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	งานไม้แบบ100%	7.29	ลบ.ฟ.	450.00	3,280.50	105.00	765.45	4,045.95	
								100,931.53	
	ค่าต้นทุน+ค่าแรงงาน							100,931.53	
	ประเภท FACTOR F 1.2726 *(ค่าต้นทุน+ค่าแรงงาน)							128,445.47	
	งบประมาณทั้งสิ้น							128,445.47	
	ขอปรับใช้งบประมาณทั้งสิ้น							128,000.00	