

ประมาณการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ปร.6

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชุมชนปรีช 2 หมู่ที่ 6 ต.มาบอง อ.สุคริโน จ.นราธิวาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลสุคริโน

ประมาณการวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ. เมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

(งบประมาณ 100 %)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง			
3	ประเภทงานชนประทาน			
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	556,080.17	556,080.17	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%			
	งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น		556,080.17	
	ปรับเพิ่มตามมติ ครม. วันที่ 13 มีนาคม 2555 ร้อยละ 5		27,804.01	
	ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		583,884.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ		583,500.00	
	ห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่ทาง		36	ตร.ม	
ราคาเฉลี่ยประมาณ		16,208.35	บาท/ตร.ม	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์

รองปลัดเทศบาลตำบลสุคริโน

รักษาการปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายภคพล สุขนภิรมย์

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสมชาย เพชรนุ้ย

ผู้อำนวยการกองศึกษา

ประมาณการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชุมชนปรีดิ์ หมู่ที่ 6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลสุคิริน

ประมาณการวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ อ. เมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

(งบประมาณ 100 %)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F		
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชนประตวน				
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	435,049.42	1.2782	556,080.17	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7%				
	งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น			556,080.17	
	ปรับเพิ่มตามมติ ครม. วันที่ 13 มีนาคม 2555 ร้อยละ 5			27,804.01	
	ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			583,884.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			583,500.00	
	ห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่ทาง		36	ตร.ม		
ราคาเฉลี่ยประมาณ		16,208.35	บาท/ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์

รองปลัดเทศบาลตำบลสุคิริน

รักษาการปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายภคพล สุขนภิรมย์

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสมชาย เพชรนุ้ย

ผู้อำนวยการกองศึกษา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชุมชนปายี่ 2 ขนาด กว้าง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 15.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
					(บาท)			
1	งานท่อเหลี่ยม							
1.1	งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	3.49	2,454.07	8,564.70	1.2782	3,136.79	10,947.41
	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	54.34	197.39	10,726.17	1.2782	252.30	13,710.19
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ถุง	262.08	184.21	48,277.76	1.2782	235.46	61,708.63
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม.	23.40	425.62	9,959.51	1.2782	544.03	12,730.24
	- หินเบอร์ 1" - 2"	ลบ.ม.	42.51	828.68	35,227.19	1.2782	1,059.22	45,027.39
1.2	งานเหล็กเสริม	ตัน	6.52	3,401.00	22,174.52	1.2782	4,347.16	28,343.47
	งานเหล็ก RB 6 มม.	ตัน	0.02	27,304.32	546.09	1.2782	34,900.38	698.01
	งานเหล็ก RB 9 มม.	ตัน	0.04	25,622.08	1,024.88	1.2782	32,750.14	1,310.00
	งานเหล็ก DB 12 มม.	ตัน	5.28	24,121.14	127,359.62	1.2782	30,831.64	162,791.07
	งานเหล็ก DB 20 มม.	ตัน	1.22	23,674.41	28,882.78	1.2782	30,260.63	36,917.97
	งานเหล็ก DOWEL 25 มม.	เส้น	11.00	854.21	9,396.31	1.2782	1,091.85	12,010.36
	- ลวดผูกเหล็ก	กก	70.00	56.08	3,925.60	1.2782	71.68	5,017.70
1.3	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	129.00	250.00	32,250.00	1.2782	319.55	41,221.95
	งานไม้แบบ(คิด 100%)	ลบ.ฟ.	129.00	133.00	17,157.00	1.2782	170.00	21,930.08
	ไม้คร่าว @0.50 เมตร	ลบ.ฟ.	104.70	300.00	31,410.00	1.2782	383.46	40,148.26
	งานดินถมหลังท่อเหลี่ยม	ลบ.ม.	130.00	350.39	45,550.70	1.2782	447.87	58,222.90
	ตะปู	กก	60.00	43.61	2,616.60	1.2782	55.74	3,344.54
	ค่าแรงและค่าวัสดุท่อลอดเหลี่ยม				435,049.42			556,080.17
งบประมาณทั้งสิ้น								556,080.17

ประมาณการ.....
(อานัส ชูเด็น)