

แบบสรุปราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนกั้นคันซอย 4 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,530.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,180.00 ตร.ม. ให้งวดถมดินเฉลี่ยกว้างข้างละ 0.50 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
					(บาท)			
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.1	งานกันทางเดิมและรองพื้นทาง							
	-งานถางป่าขุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	9,180.00	1.45	13,311.00	1.4019	2.03	18,660.69
	-งานคืนตัด	ลบ.ม.	1,500.00	20.53	30,795.00	1.4019	28.78	43,171.51
	- ทราซหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	573.75	372.00	213,435.00	1.4019	521.51	299,214.53
	- งานคืนถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	298.35	332.00	99,052.20	1.4019	465.43	138,861.28
1.2	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	1,377.00	197.39	271,806.03	1.4019	276.72	381,044.87
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	9,253.44	182.00	1,684,126.08	1.4019	255.15	2,360,976.35
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม.	826.20	392.91	324,622.24	1.4019	550.82	455,087.92
	- หินเบอร์ 1 - 2	ลบ.ม.	1,500.93	668.95	1,004,047.12	1.4019	937.80	1,407,573.66
1.3	งานไม้แบบ (คิด 2 ข้างตามยาว)	ม.	459.00	12.42	5,700.78	1.4019	17.41	7,991.92
	- ไม้แบบคิด 25 %	ม.	114.75	155.00	17,786.25	1.4019	217.29	24,934.54
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	5,087.40	2.80	14,244.72	1.4019	3.93	19,969.67
	- เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	9,180.00	35.00	321,300.00	1.4019	49.07	450,430.47
	- เหล็ก RB 15 มม.(นน.13.90 กก./เส้น)	เส้น	366.00	271.00	99,186.00	1.4019	379.91	139,048.85
1.5	งานเบ็ดคัด							
	- คัดกรองต่อคอนกรีตและหอยดอง	ม.	3,366.00	22.16	74,590.56	1.4019	31.07	104,568.51
	- ค้ำบมผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9,180.00	7.54	69,217.20	1.4019	10.57	97,035.59
	- แผ่นโฟม	แผ่น	15.00	20.00	300.00	1.4019	28.04	420.57
	ค่าแรงและค่าวัสดุถนนคอนกรีต				4,212,725.19			5,905,819.44
2	งานท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2.40x2.40x20 เมตร							
2.1	งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	4.00	2,102.80	8,411.20	1.2782	2,687.80	10,751.20
2.2	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	52.00	197.39	10,264.28	1.2782	252.30	13,119.80
2.3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	349.44	182.00	63,598.08	1.2782	232.63	81,291.07
2.4	ทราซหยาบ	ลบ.ม.	31.20	392.91	12,258.79	1.2782	502.22	15,669.19
2.5	หินเบอร์ 1 - 2	ลบ.ม.	56.68	668.95	37,916.09	1.2782	855.05	48,464.34
2.6	งานเหล็กเสริม	ตัน	8.70	3,401.00	29,588.70	1.2782	4,347.16	37,820.28
2.7	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	ตัน	0.04	31,573.83	1,262.95	1.2782	40,357.67	1,614.31
2.8	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	-	-	-	1.2782	-	-
2.9	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	ตัน	7.04	23,153.27	162,999.02	1.2782	29,594.51	208,345.35
2.10	งานเหล็กเสริม RB 19 มม.	ตัน	1.62	27,505.00	44,558.10	1.2782	35,156.89	56,954.16
2.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	100.00	60.75	6,075.00	1.2782	77.65	7,765.07
2.12	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	172.00	250.00	43,000.00	1.2782	319.55	54,962.60
2.13	งานไม้แบบ(คิด 50%)	ลบ.ฟ.	86.00	133.00	11,438.00	1.2782	170.00	14,620.05
2.14	ไม้เท้า @0.50 เมตร	ลบ.ฟ.	138.76	300.00	41,628.00	1.2782	383.46	53,208.91
2.15	ตะปู	กก.	80.00	45.17	3,613.60	1.2782	57.74	4,618.90
	ค่าแรงและค่าวัสดุท่อลอดเหลี่ยม				476,611.81			609,205.22
3	งานท่อคสล.							
3.1	ท่อคสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร ชั้น3	ท่อน	21.00	565.00	11,865.00	1.2782	722.18	15,165.84
3.2	ท่อคสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร ชั้น3	ท่อน	12.00	2,782.00	33,384.00	1.2782	3,555.95	42,671.43
3.3	ทราซรองพื้นหน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม.	2.04	372.00	758.88	1.2782	282,303.36	970.00
3.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม.	0.60	2,102.80	1,261.68	1.2782	2,687.80	1,612.68
	ค่าแรงและค่าวัสดุท่อคสล.				47,269.56			60,419.95
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้าง 1+2+3				4,736,606.56			6,575,444.61
					4,736,606.56		TOTAL	6,575,444.61

ก่อสร้าง				
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		=	4,212,725.19	บาท.-
2. งานสะพานและท่อเหลี่ยม			523,881.37	บาท.-
2 ประเภท FACTOR F				
2.1 งานทาง	1.4019	=	5,905,819.44	บาท.-
2.2 งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2782	=	669,625.17	บาท.-
รวมค่างานก่อสร้าง 2.1+2.2			6,575,444.61	บาท.-
3 งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น		0.05 =	6,575,444.61	บาท.-
ปรับเปลี่ยนตามมติ กรม. วันที่ 13 มีนาคม 2555 ร้อยละ 5			328,772.23	
ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555			6,904,216.84	
			6,904,216.84	บาท.-
คิดเป็นเงินงบประมาณ			6,904,100.00	บาท.-
ตัวอักษร			(หกล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	
ขนาดหรือเนื้อที่		9,180.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ		752.08	บาท/ตร.ม.	