

แบบสรุปงบประมาณงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ

แบบเลขที่ 2/2559

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนปารีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสู้ครี จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุครี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร	396,343.57	
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าครุภัณฑ์		
3	กลุ่มงาน/งาน -		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 วัสดุ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	396,343.57	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	396,000.00	
	ราคาก่อสร้าง (396,000.- บาท) ตัวอักษร...สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน

นายชรัตน์ ชนะภัย

ปลัดเทศบาลตำบลสุครี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายไวย แสงแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเจนวิทย์ ดั่งสุข

นายช่างโยธา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคริริน

แบบเลขที่ 2/2559

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร	311,443.95	1.2726	396,343.57	
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษี 7 %				
	รวมค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง			396,343.57	
คิดเป็นเงินค่าประมาณ				396,000.00 .-	
(ตัวอักษร) 396,000		สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานนายชรัตน์ ชนะภัย
ปลัดเทศบาลตำบลสุคริริน(ลงชื่อ)..........กรรมการนายไวย แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ)..........กรรมการนายเจนวิทย์ ด้วงสุข
นายช่างโยธา

ประมาณราคาโดย นายเจนวิทย์ ตั้งสุข นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอาคาร								
1	งานโครงสร้าง งานดินชุด งานทรายรองพื้น งานไม้แบบ 50% ค่าแรงตั้งแบบ ไม้ค้ำยัน ตะปู เหล็ก RB Ø 6 มม. เหล็ก DB Ø 12 มม. เหล็ก DB Ø 16 มม. ลาดผูกเหล็ก คอนกรีต 1:3:5 คอนกรีต 1:2:4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายหยาบ หิน	8.78 0.34 72.75 80.00 10.00 3.00 0.10 2.23 3.38 85.00 0.50 30.00 10.00 20.00 33.00	m³ ลบ.ม. ลบ.ฟ. ตร.ม. ตัน ลัง ตัน ตัน ตัน กก. ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - -	125.00 99.00 - 133.00 - - 3,401.00 3,401.00 3,401.00 - 398.00 498.00 - - -	1,097.50 33.46 - 10,640.00 - - 340.10 7,584.23 11,502.18 - 199.00 14,940.00 - - -	1,097.50 77.69 21,825.00 10,640.00 21,000.00 2,481.30 3,076.55 56,868.28 92,377.81 5,163.75 1,180.31 14,940.00 34,579.40 3,738.40 18,812.97		287,858.95

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถังเก็บน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนปารีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลมาโม่ง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคิริน

ประมาณราคาโดย นายเจนวิทย์ ดั่งสุข นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ยกยอดมา	68.00	ตร.ม.	82.00	5,576.00	-	-	287,858.95	
3	งานฉาบปูน น้ำยากันซึม ขนาด 18 ลิตร	2.00	ถัง	1,480.00	2,960.00			5,576.00	
	งานท่อ							2,960.00	
	ท่อ PVC ขนาด 4 " ขึ้น 13.5	4.00	ฟุต	1,028.04	4,112.16	-	-	4,112.16	
	ประตูปิด-เปิดน้ำทองเหลือง ขนาด 4"	2.00	ตัว	4,232.00	8,464.00	480.00	960.00	9,424.00	
	ข้องอ 90' ขนาด 4"	4.00	ตัว	149.53	598.12	-	-	598.12	
	ข้อต่อเกลียวนอก ขนาด 4"	4.00	ตัว	92.00	368.00	-	-	368.00	
	กาวประสานท่อขนาด 500 g	3.00	กระป๋อง	182.24	546.72	-	-	546.72	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							311,443.95	

นายเจนวิทย์ ดั่งสุข นายช่างโยธา

ประมาณการ