

แบบสรุปราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาร์ตี้ 2 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 575 เมตรหนา 0.15 เมตร และ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,470.00 ตร.ม.ให้ทางดินถมเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
					(บาท)			
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาร์ตี้ 2 ช่วงที่ 1							
1.1	งานคันทางเดิมและรองพื้นทาง							
	- งานล่างป่า	ตร.ม.	1,000.00	1.43	1,430.00	1.3784	1.97	1,971.11
	- งานถนนเดิม(AC)	ตร.ม.	4,600.00	10.92	50,232.00	1.3784	15.05	69,239.79
	-งานซุด-ชน	ลบ.ม.	790.00	31.73	25,066.70	1.3784	43.74	34,551.94
	-งานคืนลูกรังผสมและบดทับ(เพื่อขุดตัว 25%)	ลบ.ม.	212.50	75.00	15,937.50	1.3784	103.38	21,968.25
	- ทราซหยาบรองพื้นปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	287.50	332.00	95,450.00	1.3784	457.63	131,568.28
	- งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	53.91	385.00	20,753.91	1.3784	530.68	28,607.18
1.2	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	697.80	192.13	134,068.31	1.3784	264.83	184,799.76
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	4,689.22	181.00	848,748.10	1.3784	249.49	1,169,914.38
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม.	418.68	380.00	159,098.40	1.3784	523.79	219,301.23
	- หินเบอร์ 1 - 2	ลบ.ม.	760.60	772.00	587,184.74	1.3784	1,064.12	809,375.45
1.3	งานไม้แบบ (คิด 2 ข้างตามยาว)	ม.	1,150.00	21.94	25,231.00	1.3784	30.24	34,778.41
	- ไม้แบบคิด 25 %	ม.	287.50	155.00	44,562.50	1.3784	213.65	61,424.95
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	916.40	3.04	2,785.86	1.3784	4.19	3,840.02
	- เหล็ก WIRE MESH $\varnothing$ 3.80 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	4,600.00	35.00	161,000.00	1.3784	48.24	221,922.40
	- เหล็ก DB $\varnothing$ 16 มม.(นน.15.80 กก./เส้น)	เส้น	58.00	608.00	35,264.00	1.3784	838.07	48,607.90
1.5	งานเปิดตัด							
	- หยอดทรายรองตอมคอนกรีต	ม.	1,495.00	13.58	20,302.10	1.3784	18.72	27,984.41
	- แผ่นโฟม	แผ่น	45.00	20.00	900.00	1.3784	27.57	1,240.56
1.6	งานท่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด $\varnothing$ 1.00 ม.	ท่อน	37.00	2,753.00	101,861.00	1.3784	3,794.74	140,405.20
	-งานรื้อท่อเดิม	ท่อน	37.00	39.00	1,443.00	1.3784	53.76	1,989.03
	-งานคอนกรีต	ลบ.ม.	23.00	192.13	4,418.99	1.3784	264.83	6,091.14
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	154.56	181.00	27,975.36	1.3784	249.49	38,561.24
	-ทราซหยาบ	ลบ.ม.	13.80	380.00	5,244.00	1.3784	523.79	7,228.33
	-หินเบอร์1-2	ลบ.ม.	25.07	772.00	19,354.04	1.3784	1,064.12	26,677.61
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 9 มม.(นน.4.99 กก./เส้น)	เส้น	84.00	85.00	7,140.00	1.3784	117.16	9,841.78
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	60.75	303.75	1.3784	83.74	418.69
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาร์ตี้ 2 ช่วงที่ 2							
1.1	งานคันทางเดิมและรองพื้นทาง							
	- งานล่างป่า	ตร.ม.	700.00	1.43	1,001.00	1.3784	1.97	1,379.78
	- ทราซหยาบรองพื้นปรับระดับหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	54.38	332.00	18,052.50	1.3784	457.63	24,883.57
	- งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.59	385.00	5,233.59	1.3784	530.68	7,213.99
1.2	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	138.30	192.13	26,571.58	1.3784	264.83	36,626.26
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	929.38	181.00	168,217.06	1.3784	249.49	231,870.39
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม.	82.98	380.00	31,532.40	1.3784	523.79	43,464.26
	- หินเบอร์ 1 - 2	ลบ.ม.	150.75	772.00	116,376.68	1.3784	1,064.12	160,413.62
1.3	งานไม้แบบ (คิด 2 ข้างตามยาว)	ม.	43.50	21.94	954.39	1.3784	30.24	1,315.53
	- ไม้แบบคิด 25 %	ม.	10.88	155.00	1,685.63	1.3784	213.65	2,323.47
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	237.00	3.04	720.48	1.3784	4.19	993.11
	- เหล็ก WIRE MESH $\varnothing$ 3.80 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	870.00	35.00	30,450.00	1.3784	48.24	41,972.28
	- เหล็ก DB $\varnothing$ 16 มม.(นน.15.80 กก./เส้น)	เส้น	15.00	381.00	5,715.00	1.3784	525.17	7,877.56
1.5	งานเปิดตัด							
	- หยอดทรายรองตอมคอนกรีต	ม.	1,495.00	13.58	20,302.10	1.3784	18.72	27,984.41
	- แผ่นโฟม	แผ่น	16.00	20.00	320.00	1.3784	27.57	441.09
	ค่าแรงและค่าวัสดุงานทาง				2,822,887.66	1.3784		3,891,068.36
	ขอปรับใช้งบประมาณทั้งสิ้น							3,890,983.62

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายขรรค์ ชนะภัย) ปลัดเทศบาลตำบลสุคีริน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไวย แสงแก้ว) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจนวิทย์ ดั่งสุข) นายช่างโยธาชำนาญงาน