

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคริวัน ตำบลสุคริวัน อำเภอสุคริวัน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคริวัน

ประมาณราคาโดย นายเจนวิทย์ ตัวสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานอาคาร								
1	งานโครงสร้าง								
	งานดินชุด	18.90	ม ³		-	125.00	2,362.50	2,362.50	
	งานทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	130.84	261.68	99.00	198.00	459.68	
	งานไม้แบบ	7.00	ลบ.พ.	350.00	2,450.00	133.00	931.00	3,381.00	
	ตะปู	10.00	กก.	49.99	499.90	-	-	499.90	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.15	ตัน	27,364.49	4,104.67	3,401.00	510.15	4,614.82	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.46	ตัน	16,856.07	7,753.79	3,401.00	1,564.46	9,318.25	
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	60.75	303.75	-	-	303.75	
	คอนกรีต 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,962.62	1,962.620	398.00	398.00	2,360.62	
	คอนกรีต 1:2:4	46.00	ลบ.ม.	2,056.07	94,579.22	498.00	22,908.00	117,487.22	
2	งานโครงสร้างคาน								
	สังกะสีรีดลอน	1,778.00	กก.	-	-	10.00	17,780.00	17,780.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 นิ้ว(คานน้ำเงิน)	213.00	ตร.ม.	500.00	106,500.00	80.00	17,040.00	123,540.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1.5 นิ้ว(คานน้ำเงิน)	16.00	เส้น	609.35	9,749.60	-	-	9,749.60	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว(คานน้ำเงิน)	19.00	เส้น	1,289.72	24,504.68	-	-	24,504.68	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว(คานน้ำเงิน)	16.00	เส้น	1,815.89	29,054.24	-	-	29,054.24	
	เหล็ก LG 1.5x2 นิ้ว	15.00	เส้น	2,911.21	43,668.15	-	-	43,668.15	
		92.00	เส้น	521.03	47,934.76	-	-	47,934.76	
	ยกยอดไป							<u>437,019.18</u>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคริวัน ตำบลสุคริวัน อำเภอสุคริวัน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคริวัน

ประมาณราคาโดย นายเจนวิทย์ ดั่งสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ยกยอดมา ลาดเชื่อม สีกันสนิม น็อต Ø 16 มม. ยาว 30 ซม.		1.00	ลัง	1,123.00	1,123.00	-	-	437,019.18	
		110.00	ม ³	60.00	6,600.00	35.00	3,850.00	1,123.00	
		56.00	ตัว	40.00	2,240.00	-	-	10,450.00	
								2,240.00	
								450,832.18	



นายเจนวิทย์ ดั่งสุข

นายช่างโยธา

ประมาณการ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคริวัน

แบบเลขที่ 1/2559

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร	450,832.18	1.2726	573,729.03	
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ภาษี 7 %				
	รวมค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง			573,729.03	
	คิดเป็นเงินค่าประมาณ			573,000.00	-
	(ตัวอักษร)	ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

นายชรัตน์ ชนะภัย

ปลัดเทศบาลตำบลสุคริวัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายไวย แสงแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเจนวิทย์ ด้วงสุข

นายช่างโยธา

แบบสรุปงบประมาณงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

แบบเลขที่ 1/2559

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคริวัน ตำบลสุคริวัน อำเภอสุคริวัน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุคริวัน


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร	573,729.03	
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าครุภัณฑ์		
3	กลุ่มงาน/งาน -		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	573,729.03	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	573,000.00	
	ราคาก่อสร้าง (573,000.- บาท) ตัวอักษร...ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)....  ประธานคณะกรรมการ

นายขรัตน์ ชนะภัย

ปลัดเทศบาลตำบลสุคริวัน

(ลงชื่อ)..... 

นายไวย แสงแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... 

นายเจนวิทย์ ด้วงสุข

นายช่างโยธา